

Ogłoszenie nr 64239 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.



**Ostrówek: „Budowa drogi gminnej nr 103344L relacji od drogi powiatowej nr 1253L- Leszkowice do granicy gminy Niedźwiada w miejscowości Leszkowice”**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
tak

**Nazwa projektu lub programu**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 38016-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Ostrówek, krajowy numer identyfikacyjny 43101997400000, ul. Ostrówek -Kolonja 32, 21102 Ostrówek, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 81 856 20 02, faks 81 856 20 02, e-mail karasek@ostrowek.pl

Adres strony internetowej (URL): <https://ugostrowek.bip.lubelskie.pl>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Budowa drogi gminnej nr 103344L relacji od drogi powiatowej nr 1253L- Leszkowice do granicy gminy Niedźwiada w miejscowości Leszkowice”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

IR.271.1.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Budowie drogi gminnej Nr 103344L relacji od drogi powiatowej Nr 1253L –Leszkowice do granicy gminy Niedźwiada w miejscowości Leszkowice. Budowa drogi gminnej od pasa drogowego drogi powiatowej o długości 7,80 m i na odcinku pasa drogi gminnej o długości 1253,20 m. Przedsięwzięcie obejmuje prace w zakresie branży drogowej: roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię bitumiczną,

przepusty, zjazdy oraz oznakowanie drogi. Inwestycja położona jest na terenie wsi Leszkowice gmina Ostrówek; województwo lubelskie. Droga 103344L km 0+000 rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1253L o nawierzchni bitumicznej, biegnie przez pas drogowy drogi powiatowej do km 0+007,8 i dalej pasem drogi gminnej od km 0+000 kończy zaś w km 1+253,20 za ostatnimi zabudowaniami. Początek projektowanej nawierzchni drogi gminnej nr 103344L km 0+002,75 krawędź jezdni drogi powiatowej 1253L, 0+007,80 granica pasa drogi powiatowej. W pasie drogi gminnej od km 0+000 do km 1+253,20. A. Budowa drogi: 1. Roboty przygotowawcze: -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 1,26 km -Mechaniczne usuwanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm – 1 szt, -Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm – 4 szt. -Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi -6,23 mp -Ochrona istniejących drzew w czasie budowy 25 szt. -Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubość warstwy do 10 cm, wraz z odwozem na odkład 10 300,00 m<sup>2</sup> -Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych 39 mb -Zabezpieczenie oraz ocieplenie sieci wodociągowej 36 mb 2. Roboty ziemne: -Roboty ziemne wykonane koparkami na odkład (roboty ziemne poprzeczne), grunt kat III-IV- 442 m<sup>3</sup> -Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III-IV z transportem urobku wg. tabeli 155 do 2 km – 155,00 m<sup>3</sup> -Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III-IV z transportem urobku odległość do 10 km – 251 m<sup>3</sup> -Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na uzupełnienie wybranego humusu /nie wliczonego do tabeli robót ziemnych/ do 2 km – 420 m<sup>3</sup> -Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład odległość do 10 km – 585,00 m<sup>3</sup> - Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład w pobliżu drogi na uzupełnienie poboczy po wykonaniu nawierzchni odległość do 1 km – 103,00 m<sup>3</sup> -Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku z odkładu znajdującego się w pobliżu drogi na uzupełnienie poboczy po wykonaniu nawierzchni odległość do 1 km – 103,00 m<sup>3</sup> - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu, formowanie i zagęszczanie – 2005,00 m<sup>3</sup>, - Regulacja studni inspekcyjnych kanału sanitarnego do wysokości projektowanej nawierzchni – 34 szt 3. Odwodnienie korpusu drogowego: - Wykonanie przepustów z rur karbowanych PEHD SN-8 o średnicy 600 mm - Wykonanie odwodnienia liniowego poprzez ustawienie korytek odpływowych z polimerbetonu klasy obciążenia D400 z rusztem żeliwnym – 11 m 4. Podbudowy: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat I-IV- 8.297,00 m<sup>2</sup> - Wykonanie warstwy piasku na stabilizację dla warstwy mrozochronnej, grubość warstwy 12 cm- 8.297,00 m<sup>2</sup> -Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem na miejscu grubości 12 cm, RM – 2,5 MPa – 8297,00 m<sup>2</sup> - Wykonanie dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego 0/31,5 grubości 20 cm – 8.090,00 m<sup>2</sup> - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych – 8.090,00 m<sup>2</sup> - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych – 7.792 m<sup>2</sup> - Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 15.882,00 m<sup>2</sup> 5. Nawierzchnie z betonu asfaltowego: - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, dla KR 1-2, warstwa wiążąca grubości 4 cm (AC 16 W) – 7.792 m<sup>2</sup> - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa ścieralna, grubości 4 cm, dla KR 1-2 (AC 11S) – 7.763,00 m<sup>2</sup> 6. Roboty wykończeniowe: -Oczyszczenie rowów z namułu na drodze powiatowej przed i za przepustem w km 0+006,6 drogi gminnej z uzupełnieniem poboczy- 40 m - Plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm – 7.817,00 m<sup>2</sup> -Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm – wg. tabeli powierzchni skarp – 4.295,00 m<sup>2</sup> - Umocnienie skarp płytkami betonowymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej przy przepuście – 48,84 m<sup>2</sup> - Uzupełnienie poboczy kruszywem 0/31,5 grubości 10 cm – 1258,00 m<sup>2</sup> 7. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: - Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi grubowarstwowe linie – 8,40 m<sup>2</sup> - Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wg. planu sytuacyjnego – 20,00 szt. - Przymocowanie tarcz znaków i tablic drogowych odblaskowych wg. planu sytuacyjnego – 14 szt. 8. Inne Roboty: - Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm – 1.332,00 m<sup>2</sup> - Wykonanie przepustów pod zjazdami do gospodarstw i na drogi boczne. Przepusty HDPE o średnicy 40 cm – 82,00 szt. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia: Stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr8do SIWZ) oraz pomocniczo Przedmiary robót (załącznik nr 7do niniejszej SIWZ);

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

##### **Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9, 45232453-2,

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

### **III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 10/04/2017

**IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT**1025744.24

**Waluta**PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert**1

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:**

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:**

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , sekretariat@prd.pl, ul. Krańcowa 7 , 21-100, Lubartów, kraj/woj. lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 1238746.83

**Oferta z najniższą ceną/kosztem** 1238746.83

> **Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 1238746.83

**Waluta:** PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom**

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:**

**IV.8) Informacje dodatkowe:** Okres gwarancji 60 miesięcy

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.