


„Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki turystycznej prowadzącej do parku dworskiego”

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

Inwestor: **Gmina Ostrówek, Ostrówek Kolonia 32, 21-102 Ostrówek**

Data opracowania:
2018-04-18


Projektant
mgr inż. Łukasz Michalski
upr. bud. nr ewid. LUB/0169/POOD/13

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg „Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki turystycznej prowadzącej do parku dworskiego”		
1	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,97
1.2	KNNR 6/805/2	Rozebranie nawierzchni zjazdów z elementów betonowych	m2	75,00
1.3	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sypcharek, grubość warstwy do 15·cm Krotność=1,5	m3	120,00
2	Element	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Nawierzchnia z kostki		
2.1	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	513,00
2.2	KNNR 6/404/2	Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka cementowo- piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	513,00
2.3	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa , warstwa po zagęszczeniu 15·cm	m2	650,00
2.4	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	650,00
3	Element	Nawierzchnia z kruszywa		
3.1	KNNR 6/204/4	Nawierzchnie z kamienia łupczego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm	m2	690,00
3.2	KNNR 6/204/2	Nawierzchnie z kamienia łupczego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15·cm	m2	690,00
3.3	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek	m2	690,00
4	Element	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Zjazdy		
4.1	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	68,00
4.2	KNNR 6/111/1 (1)	Podbudowy gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement wykonany w betonomieszance - gotowa mieszanka) o Rm=2,5 MPa , warstwa po zagęszczeniu 10·cm Krotność=2,5	m2	120,00
4.3	KNNR 6/502/4 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka z grysu 2/5 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	120,00
5	Element	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty wykończeniowe		
5.1	KNNR 1/518/2 (1)	Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty grubości 15·cm, typ korytkowy	m	10,00
5.2	KNNR 6/702/1 (1)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·50·mm	szt	9,00
5.3	KNNR 6/702/5	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2	szt	9,00
5.4	KNNR 6/705/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2	6,84
5.5	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m2	1 000,00